

III URBANLINE

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“
Įmonės kodas: 300149157
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt

STATYTOJAS: Visagino savivaldybė
STATYTOJO ADRESAS: Parko g. 14, 31140 Visaginas
UŽSAKOVAS: Visagino savivaldybės administracija
UŽSAKOVO ADRESAS: Parko g. 14, 31140 Visaginas

SUTARTIES PAVADINIMAS: Pirkimo sutartis CPO286785
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Gatvių ir lietaus nuotekų tinklų statybos sklypuose Kad. Nr. 4583/7001:18, Kad. Nr. 4583/7001:22, Kad. Nr. 4583/7001:20, Kad. Nr. 4583/7001:23, Kad. Nr. 4583/7001:21, Kad. Nr. 4583/0003:225, Kad. Nr. 4583/7001:24, Kad. Nr. 4583/7001:26, Kad. Nr. 4583/7001:25, Kad. Nr. 4583/0003:248, Kad. Nr. 4583/7001:19 Visagino m., Visagino sav. statybos projektas
STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-24-0018
STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Naujo statinio statybos techninis projektas
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Gervės g.);
02.1, 02.2, 02.3 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Laisvės g.);
03 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Šeimos g.);
04.1, 04.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Vienybės g.);
05.1, 05.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Tautų al.);
06.1, 06.2, Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Ateities g.);
07 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai);
08 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas).
01 Ypatingieji statiniai
STATINIO KATEGORIJA: 02.1, 02.2, 03, 04.1, 04.2, 06.1, 06.2, 07 Neypatingas
02.3, 05.1, 05.2, Nesudėtingas I gr.
08 -
STATINIO PROJEKTO DALIS: Projektiniai pasiūlymai
BYLOS ŽYMUO: PP
BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2024-10

Statytojas Tvirtinu

Projektuotojas ir pareigos	Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr.	Vardas Pavardė
UAB „URBAN LINE“ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS / STATINIO PROJEKTO VADOVAS	37326	Robertas Jautakis
STATINIO PROJEKTO KOORDINATORĖ		Valda Sabaitienė
STATINIO PROJEKTO INŽINIERĖ		Barbora Kundelytė

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Bylos žymuo</i>	<i>Laida</i>	<i>Bylos pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>
1.	PP	0	Projektiniai pasiūlymai	

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapų sk.</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>	<i>Lapo Nr.</i>
-	1	0	Antraštinis lapas		1
UL-24-0018-XX-TP-PP.PDŽ-01	1	0	Statinio projekto dalies dokumentų žiniaraštis		2
UL-24-0018-XX-TP-PP.BSR-01	3	0	Bendrieji statinių rodikliai		3-5
UL-24-0018-XX-TP-PP.BAR-01	6	0	Aiškinamasis raštas		6-11

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapų sk.</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>	<i>Lapo Nr.</i>
-	1	-	Priedų antraštinis lapas		12
-	3	-	Projektinių pasiūlymų užduotis		13-15

GRAFINIAI DOKUMENTAI

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapų sk.</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>	<i>Lapo Nr.</i>
UL-24-0018-01-TP-PP.B-01	2	-	Dangų planas (Gervės g.), M 1:500		16-17
UL-24-0018-04-TP-PP.B-02	1	-	Dangų planas (Vienybės g.), M 1:500		18
UL-24-0018-03-TP-PP.B-03	1	-	Dangų planas (Šeimos g.), M 1:500		19
UL-24-0018-05-TP-PP.B-04	2	-	Dangų planas (Tautų al.), M 1:500		20-21
UL-24-0018-06-TP-PP.B-05	1	-	Dangų planas (Ateities g.), M 1:500		22
UL-24-0018-02-TP-PP.B-06	3	-	Dangų planas (Laisvės g.), M 1:500		23-25

0	2024-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą			
<i>Laida</i>	<i>Išleidimo data</i>	<i>Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)</i>			
<i>Kval. patv. dok. Nr.</i> III URBANLINE Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr. +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157			<i>Statinio projekto pavadinimas</i> GATVIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS SKLYPUOSE KAD. NR. 4583/7001:18, KAD. NR. 4583/7001:22, KAD. NR. 4583/7001:20, KAD. NR. 4583/7001:23, KAD. NR. 4583/7001:21, KAD. NR. 4583/0003:225, KAD. NR. 4583/7001:24, KAD. NR. 4583/7001:26, KAD. NR. 4583/7001:25, KAD. NR. 4583/0003:248, KAD. NR. 4583/7001:19 VISAGINO M., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
			<i>Statinio numeris ir pavadinimas</i> -		
	37326	SPV	R. Jautakis		
				<i>Dokumento pavadinimas:</i> STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	<i>Laida</i> 0
LT	<i>Statytojas ir (arba) Užsakovas</i> VISAGINO SAVIVALDYBĖ / VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		<i>Dokumento žymuo</i> UL-24-0018-XX-TP-PP.PDŽ-01	<i>Lapas</i> 1	<i>Lapų</i> 1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės			
1. Gervės g.			01 Statinys Ypatingasis statinys
1.1. Kategorija	–	C	Plotis tarp raudonųjų linijų – 20,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
1.2. Ilgis*	km	1,049	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	6,5	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
1.5. Eismo juostos plotis	m	3,25	
2. Laisvės g.			02.1 Statinys Neypatingasis statinys
2.1. Kategorija	–	D	Plotis tarp raudonųjų linijų – 12,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
2.2. Ilgis*	km	0,156	
2.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	5,5	
2.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
2.5. Eismo juostos plotis	m	2,75	
3. Laisvės g.			02.2 Statinys Neypatingasis statinys
3.1. Kategorija	–	D	Plotis tarp raudonųjų linijų – 12,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
3.2. Ilgis*	km	0,559	
3.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	5,5	
3.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
3.5. Eismo juostos plotis	m	2,75	
4. Laisvės g.			02.3 Statinys Nesudėtingas I gr. statinys
4.1. Kategorija	–	F	Plotis tarp raudonųjų linijų – 5,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų

0	2024-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr. +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas GATVIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS SKLYPUOSE KAD. NR. 4583/7001:18, KAD. NR. 4583/7001:22, KAD. NR. 4583/7001:20, KAD. NR. 4583/7001:23, KAD. NR. 4583/7001:21, KAD. NR. 4583/0003:225, KAD. NR. 4583/7001:24, KAD. NR. 4583/7001:26, KAD. NR. 4583/7001:25, KAD. NR. 4583/0003:248, KAD. NR. 4583/7001:19 VISAGINO M., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS	
			Statinio numeris ir pavadinimas -	
	37326	SPV	R. Jautakis	
			Dokumento pavadinimas:	
			BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	
			Laida	
			0	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo	
	VISAGINO SAVIVALDYBĖ / VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		UL-24-0018-XX-TP-PP.BSR-01	
			Lapas	Lapų
			1	3

4.2. Ilgis*	km	0,666	
4.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	5,0; 5,5	
4.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1; 4	
4.5. Eismo juostos plotis	m	1,25; 1,5; 5,0	
5. Šeimos g.			03 Statinys Neypatingasis statinys
5.1. Kategorija	–	D	Plotis tarp raudonųjų linijų – 20,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
5.2. Ilgis*	km	0,347	
5.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	5,5	
5.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
5.5. Eismo juostos plotis	m	2,75	
6. Vienybės g.			04.1 Statinys Neypatingasis statinys
6.1. Kategorija	–	D	Plotis tarp raudonųjų linijų – 20,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
6.2. Ilgis*	km	0,135	
6.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	5,5	
6.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
6.5. Eismo juostos plotis	m	2,75	
7. Vienybės g.			04.2 Statinys Neypatingasis statinys
7.1. Kategorija	–	D	Plotis tarp raudonųjų linijų – 20,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
7.2. Ilgis*	km	0,100	
7.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	5,5	
7.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
7.5. Eismo juostos plotis	m	2,75	
8. Tautų al.			05.1 Statinys Nesudėtingas I gr. statinys
8.1. Kategorija	–	F	Plotis tarp raudonųjų linijų – 5,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
8.2. Ilgis*	km	0,258	
8.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	5,5; 8,0	
8.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	4	
8.5. Eismo juostos plotis	m	1,25; 1,5; 2,75	
9. Tautų al.			05.2 Statinys Nesudėtingas I gr. statinys
9.1. Kategorija	–	F	Plotis tarp raudonųjų linijų – 5,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
9.2. Ilgis*	km	0,492	
9.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	5,0; 5,5; 8,0	
9.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1; 4	
9.5. Eismo juostos plotis	m	1,25; 1,5; 2,75; 5,0	

Dokumento žymuo

UL-24-0018-XX-TP-PP.BSR-01

Lapas

Lapų

Laida

2

3

0

10. Ateities g.			06.1 Statinys Neypatingasis statinys
10.1. Kategorija	–	D	Plotis tarp raudonųjų linijų – 20,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
10.2. Ilgis*	km	0,280	
10.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	5,5	
10.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
10.5. Eismo juostos plotis	m	2,75	
11. Ateities g.			06.2 Statinys Neypatingasis statinys
11.1. Kategorija	–	D	Plotis tarp raudonųjų linijų – 20,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
11.2. Ilgis*	km	0,116	
11.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	5,5	
11.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
11.5. Eismo juostos plotis	m	2,75	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI:			
12. Nuotekų šalinimo tinklai: lietaus vandens tinklai			
12.1. Tinklo ilgis*	m	5320,0	
12.2. Vamzdžių skersmuo	mm	200; 315; 500	
13. Elektros tinklai (apšvietimas):			
13.1. 0,4kV tinklo ilgis*	m	4195,0	
13.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	4X35	

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas _____
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.)

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-24-0018-XX-TP-PP.BSR-01	3	3	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

IVADAS

Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP) parengti remiantis Visagino savivaldybės (toliau – Statytojo) patvirtinta Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi.

Projekto pavadinimas – Gatvių ir lietaus nuotekų tinklų statybos sklypuose Kad. Nr. 4583/7001:18, Kad. Nr. 4583/7001:22, Kad. Nr. 4583/7001:20, Kad. Nr. 4583/7001:23, Kad. Nr. 4583/7001:21, Kad. Nr. 4583/0003:225, Kad. Nr. 4583/7001:24, Kad. Nr. 4583/7001:26, Kad. Nr. 4583/7001:25, Kad. Nr. 4583/0003:248, Kad. Nr. 4583/7001:19 Visagino m., Visagino sav. statybos projektas.

Statybos rūšis – Naujo statinio statyba.

Statinių naudojimo paskirtis – Susisiekimo komunikacijos: gatvės; Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai); Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas).

Statinių kategorija – Neypatingieji statiniai; Nesudėtingieji statiniai.

Projektinių pasiūlymų užduotyje nurodyta:

- Remiantis pateiktu Individualių gyvenamųjų kvartalų (sklypų) detaliuoju planu suformuotuose žemės sklypuose numatyti gatves;
- Gatvių važiuojamąsias dalis numatyti iš asfalto dangos:
 - o Gervės gatvės plotis (C kategorijos gatvė) – 6,50 m;
 - o Laisvės gatvė plotis (D kategorijos gatvė) – 5,50 m;
 - o Laisvės gatvė plotis (F kategorijos gatvė) – 5,0 ; 5,50 m;
 - o Šeimos gatvė plotis (D kategorijos gatvė) – 5,50 m;
 - o Vienybės gatvė plotis (D kategorijos gatvė) – 5,50 m;
 - o Tautų alėja plotis (F kategorijos gatvė) – 5,0 ; 5,50 ; 8,0 m;
 - o Ateities gatvė plotis (D kategorijos gatvė) – 5,50 m;
- Gervės gatvėje suprojektuoti autobusų stoteles bei apsisukimo žiedą gatvės pietinėje dalyje;
- Gervės gatvėje įrengti atskirus dviračių bei pėsčiųjų takus pakeltus nuo gatvės važiuojamosios dalies;
- Užtikrinti privažiavimą prie visų suformuotų žemės sklypų;
- Gatvėse numatyti automobilių stovėjimo vietas lygiagrečiai važiuojamajai daliai;
- Dviračių takus numatyti iš žalios spalvos asfalto dangos, plotis – 2,5 ; 3,0 m;
- Šaligatvius bei pėsčiųjų takus numatyti iš betoninių trinkelų dangos;
- Ties esama pelke pėsčiųjų – dviračių takus numatyti pakeltos konstrukcijos;
- Numatyti sklandų sujungimą su esamomis miesto gatvių ir takų, bei atskiru projektu projektuojamos Gervės gatvės ir krašto kelio Nr. 113 Dūkštas–Visaginas sankryžos dangomis;
- Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones;
- Numatyti paviršinio vandens surinkimą projektuojamais lietaus nuotekų tinklais;
- Numatyti gatvių bei takų apšvietimo įrengimą;
- Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių želdinių šalinimą, apskaičiuojant šalinamų saugotinių želdinių atkuriamąsias vertes;

0	2024-10	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr. +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157			Statinio projekto pavadinimas GATVIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS SKLYPUOSE KAD. NR. 4583/7001:18, KAD. NR. 4583/7001:22, KAD. NR. 4583/7001:20, KAD. NR. 4583/7001:23, KAD. NR. 4583/7001:21, KAD. NR. 4583/0003:225, KAD. NR. 4583/7001:24, KAD. NR. 4583/7001:26, KAD. NR. 4583/7001:25, KAD. NR. 4583/0003:248, KAD. NR. 4583/7001:19 VISAGINO M., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS
				Statinio numeris ir pavadinimas -
	37326	SPV	R. Jautakis	
				Dokumento pavadinimas: AIŠKINAMASIS RAŠTAS
				Laida 0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas VISAGINO SAVIVALDYBĖ / VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			Dokumento žymuo UL-24-0018-XX-TP-PP.AR-01
				Lapas 1
				Lapų 6

- Numatyti mažosios architektūros elementus bei teritorijos apželdinimą;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.


Projektiniai pasiūlymai parengti ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinę nuotrauką 2024 m. atliko UAB „URBAN LINE“, koordinacių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neigaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

ESAMA SITUACIJA

Visaginas – miestas Lietuvos šiaurės rytuose, Utenos apskrityje, 40 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos. Miestą supa miškai, jis yra labiausiai į rytus nutolęs Lietuvos miestas. Prie miesto yra Latvijos ir Baltarusijos sienos. Pietuose telkšo Visagino ežeras, pietvakariuose – Kukuižės ežeriukas.

Nagrinėjama teritorija yra Visagino pietrytinėje dalyje, ji apima apie 100 ha plotą ir yra ribojama valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 113 Dūkštas – Visaginas bei Energetikų g. Šiuo metu teritorijoje nėra išvystyta jokio infrastruktūros.




1 pav. Situacijos schema



2 pav. Esama situacija

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-24-0018-XX-TP-PP.AR-01	2	6	0



3 pav. Visagino miesto teritorijos bendrojo plano susisiekimo brėžinys

KLIMATINĖS SĄLYGOS

Visaginas priklauso Pietryčių aukštumų rajonui ir Aukštaičių parajoniui.

Vidutiniai daugiamečiai Visagino klimatiniai duomenys: vidutinė metų temperatūra 6,1-6,7 °C; šilčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra – liepa 17,7-18,0°C, šalčiausias mėnuo ir jo metinė temperatūra – sausis -4,8..-3,8 °C, absoliutus minimumas -32,8 °C, absoliutus maksimumas 35,3 °C. Kritulių kiekis per metus – 610-690 mm, laikotarpio su sniego danga trukmė – 90-105 dienos, saulės spindėjimo trukmė 1690-1770 valandos. Svarbiausieji veiksniai ir procesai, lemiantys klimato ypatumus: 1. Turbulentinės oro apykaitos ir terminės konvekcijos sustiprėjimas kalvotoje vietovėje 2. Vietos aukščio poveikis 3. Dzūkų parajonyje – priesmėlio dirvožemiai 4. Galingų temperatūros inversijų susidarymas žiemą.

INŽININERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS

2024 m. rugpjūčio mėn. UAB „Geoinžinerija“ atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamoms susisiekimo komunikacijoms ir inžineriniams tinklams Ateities, Gervės, Laisvės, Šeimos, Vienybės gatvėse, Tautų alėjoje ir Taikos prospekto atkarpoje, Visagino mieste. Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 37 nesuardytos struktūros ėminiai

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo moreninių aukštumų srityje - Aukštaičių aukštumų moreninių pakilumų ir pakilumų mikrorajonuose. Nedidelę tiriamo ploto dalį apima Visagino fluvioiglacialinio duburio mikrorajoną. Reljefas banguotas, sutinkama iš šiaurės į pietus ištęstų uždūrpėjusių pažemėjimų, daugiausiai uždūrpėjusi vakarinė tiriamo ploto dalis, pro ją taip pat prateka Gulbinės upelis. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), pelkiu (biogeniniai) (b IV), limniniai (l IV), kraštiniai fluvioiglacialiniai (ft III bl), kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai.

Tyrimo metu tyrimų plote požeminis vanduo sutiktas beveik visame tirtame plote 0,00 – 6,50 m (146,11 – 152,68 m abs. a.) gilyje. 0,20 – 3,50 m (149,12 – 153,06 m abs. a.) gilyje slūgso podirvio vanduo, 0,00 – 4,50 m (146,44 – 152,56 m

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-24-0018-XX-TP-PP.AR-01	3	6	0

abs. a.) gylį sutiktas gruntinis vanduo, o 2,90 – 8,10 m (142,19 – 149,45 m abs. a.) gylį tarp sluoksninis vanduo, kuris dalyje gręžinių nusistovi 0,00 – 4,50 m gylį (147,69 – 152,01 m abs. a.), tai yra, 1,67 – 5,90 m virš aptikimo lygio. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali kauptis 0,20 – 1,30 m virš sutikto lygio, o gruntinis vanduo – pakilti iki 1 m virš nustatyto lygio, ir užlieti žemesnes reljefo vietas.

Tirtame plote sutikti anksčiau vykusių pelkėjimo procesų dariniai - silpnos gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 36,1-55,9%) (IGS-5), daugiausia vakarinėje ir pietrytinėje tiriamo ploto dalyse iki 0,20 – 7,30 m gylį, storis – 0,20 – 2,80 m. Šie gruntai yra silpni ir spūdūs, todėl veikiami papildomų apkrovų, tokių, kaip iš viršaus supilti gruntai ar pastatyti statiniai, gali konsoliduotis, taip sukeldami aukščiau esančių konstrukcijų deformacijas. Ten, kur aptikti didesni storai šių darinių, rekomenduojama taikyti specialiąsias priemones pagrindų stiprinimui.

Sankasos gruntai sudaryti iš supilto molingo smėlio ([SDo]) ir smėlingo mažo plastiškumo molio, tvirto ([ML]). Sankasos gruntų storis – 60 – 540 cm. Ten, kur sankasos gruntų nėra, juos atstoja natūralūs gruntai, kuriuos iš viršaus sudaro durpės, smėlis, moreninis molis. 10. Gr.SZ-2 ir Gr.SZ-7 dangos konstrukcijos gruntuose 0,15 – 0,45 m gylį atlikti dinaminės plokštės bandymai, rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose. Pagal šiuos ir kitus atliktus lauko bandymus kelio dangos konstrukcija daugumoje vietų yra sutankinta, bet vietose, kur konstrukcija nepakankamai tanki, gruntus beveik visada galima sutankinti iki reikiamu EV2 parametrų.

Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. Tik būtina atkreipti dėmesį į sutinkamas durpes (IGS-5), vietomis labai purius ir purius smėlius (IGS- 6,7) ir silpnus molius (IGS-13). Detalesniam durpių ir kitų silpnų gruntų slūgsojimo sąlygų ir gylį nustatymui rekomenduojama atlikti papildomus IGG tyrimus.

EISMO TYRIMAI

2024 m. balandžio mėn. Eismo sauga atlikto valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 113, sutampančio su Gamyklos gatve, sankryžos kelio 12,75 kilometre su numatomu pagrindiniu įvažiavu į planuojamą kvartalą, eismo tyrimus.

Taip pat buvo atlikta transporto srautų prognozė remiantis prielaidomis, kad:

- Objektas generuos naujus srautus į teritoriją.
- Objekto teritorijoje vyraus individualių vienbučių namų užstatymas.
- Namų ūkiai objekte vidutiniškai turės 1,6 automobilio.
- Objektas generuos didesnius srautus rytinio ir vakarinio piko metu.
- Objekto naudotojai bus nauji eismo dalyviai.
- Objektas pastovaus sunkiasvorio transporto srauto negeneruos.

Eismo srautų tyrimai pateikiami prieduose.

PROJEKCTINIAI PASIŪLYMAI

Visi projektiniai pasiūlymai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas

Vykdamas naujo statinio statybos darbus, numatyti tokie darbų etapai:

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai;
2. Žemės darbai;
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas (pagal poreikį);
4. Paviršinio vandens surinkimo tinklų įrengimas;
5. Apšvietimo įrengimas;
6. Gatvių ir jų prieigų važiuojamosios dalies dangos sutvarkymas;
7. Takų ir šaligatvių įrengimas;
8. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas;
9. Teritorijos apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdamas vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: statybos aikštelės įrengimas, kelio ženklų demontavimas, asfalto dangos frezavimas, medžiagų sandėliavimas, statybinių šiukšlių išvežimas. Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, bus sandėliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-24-0018-XX-TP-PP.AR-01	4	6	0

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

Žemės darbai

Kasimo darbai apima dirvožemio, grunto iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų.

Gatvės važiuojamoji dalis

Nagrinėjamame kvartale planuojama įrengti gatves:

- Gervės gatvė. Gatvė numatoma įrengti pagal C kategorijai keliamus reikalavimus. Numatoma 6,5 m pločio važiuojamoji dalis iš asfalto dangos. Eismo juostų skaičius – 2, eismo juostos plotis – 3,25 m.
- Laisvės gatvė. Gatvė numatoma įrengti pagal D kategorijai keliamus reikalavimus. Numatoma 5,5 m pločio važiuojamoji dalis iš asfalto dangos. Eismo juostų skaičius – 2, eismo juostos plotis – 2,75 m.
- Laisvės gatvė. Gatvė numatoma įrengti pagal F kategorijai keliamus reikalavimus. Numatoma 2,50 m pločio pėsčiųjų takas ir 3,0 m pločio dviračių takas. Atkarpoje ties pelke numatoma bendras pakeltos konstrukcijos pėsčiųjų-dviračių takas;
- Vienybės gatvė. Gatvė numatoma įrengti pagal D kategorijai keliamus reikalavimus. Numatoma 5,5 m pločio važiuojamoji dalis iš asfalto dangos. Eismo juostų skaičius – 2, eismo juostos plotis – 2,75 m.
- Šeimos gatvė. Gatvė numatoma įrengti pagal D kategorijai keliamus reikalavimus. Numatoma 5,5 m pločio važiuojamoji dalis iš asfalto dangos. Eismo juostų skaičius – 2, eismo juostos plotis – 2,75 m.
- Ateities gatvė. Gatvė numatoma įrengti pagal D kategorijai keliamus reikalavimus. Numatoma 5,5 m pločio važiuojamoji dalis iš asfalto dangos. Eismo juostų skaičius – 2, eismo juostos plotis – 2,75 m.
- Tautų alėja. Gatvė numatoma įrengti pagal F kategorijai keliamus reikalavimus. Numatoma 2,50 m pločio pėsčiųjų takas ir 3,0 m pločio dviračių takas. Atkarpoje ties pelke numatoma bendras pakeltos konstrukcijos pėsčiųjų-dviračių takas.

Šaligatvis

Lygiagrečiai gatvių siūloma įrengti 1,5-2,0 m pločio šaligatvį iš betoninių trinkelų dangos. Šaligatvis įreminamas betoniniais bordiūrais 100.15.30 cm, betoniniais vejos bordiūrais 100.8.20 cm.

Dviračių takas

Lygiagrečiai Gervės gatvės siūloma įrengti 2,5 m pločio dviračių taką iš asfalto dangos. Takas įreminamas betoniniais bordiūrais 100.15.30 cm, betoniniais vejos bordiūrais 100.8.20 cm.

Skersiniai ir išilginiai profiliai

Gatvės, takų dangų skersiniai ir išilginiai nuolydžiai projektuojami prisilaikant leistinų normų ir maksimaliai prisitaikant prie esamo žemės paviršiaus nuolydžio.

Aplinkos sprendinių pritaikymas neįgaliesiems

Šaligatvių ir takų plotis atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. Skersinis nuolydis projektuojamas neviršijant maksimalaus 5,0 % skersinio nuolydžio. Takai suprojektuoti taip, kad lygių skirtumai ir nelygumai nebūtų didesni kaip 5 mm. Takai ir šaligatviai ties nuvažiomis ir perėjomis nuleidžiami iki važiuojamosios dalies lygio.

Eismo organizavimas

Gatvės ir jos prieigos numatomos reguliuoti kelio ženklais bei kelio ženkliniu. Nauji kelio ženklai ir jų dydis parinkti, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“.

Paviršinio vandens nuvedimas

Paviršinis vanduo nuo projektuojamos gatvės naujos atkarpos siūlomas surinkti projektuojamais požeminiais lietaus vandens tinklais.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-24-0018-XX-TP-PP.AR-01	5	6	0

Apšvietimas

Projektu siūlomi apšvietimo tinklai, įrengiant LED tipo šviestuvus.

Apželdinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ medžiai, kurių skersmuo didesnis kaip 12 cm ir kurie auga šalia kaimų gatvių yra laikomi saugotiniais.

Darbu metų numatoma pašalinti medžius, trukdančių gatvės statybos darbams. Kompensavimo priemonės (pinigines ar atsodinimą) pasirenks Statytojas.


Žaliasias juostas numatoma užsodinti veja, krūmų masyvais.

Visoje statybu teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti darbų zoną, apželdinant veja.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą, statybinių šiukšlių išvežimą.

Kita informacija

Saugomos teritorijos. Naujai tiesiamos gatvės nepatenka į saugomų gamtinių ar kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas (pav. 4), todėl gatvių statybos projektas neturės joms neigiamo poveikio.



4 pav. Kvartalo gatviu ir saugomų teritorijų išsidėstymas

Inžineriniai tinklai

I statybos darbų zonos ribas nepatenka jokie inžineriniai tinklai.

Vykdamą statybos darbus ir aptikus nepažymėtus vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kintetes bei trapias, juos būtina pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejės. Šulinių dangčiai (plaukiojančio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi būti įrengiami atsižvelgiant į projektines apkrovas. Į projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo pakeisti.

Kiti statiniai

Atskirais UAB „URBAN LINE“ vykdomais projektais rengiami:

- Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo tinklų tiesimo statybos techninis projektas Nr. UL-24-0049;
- Nuvažos nuo Gervės gatvės į valstybinės reikšmės kelią Nr. 113, Dūkštas –Visaginas statybos techninis projektas Nr. UL-24-0050.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-24-0018-XX-TP-PP.AR-01	6	6	0

III URBANLINE

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“
Įmonės kodas: 300149157
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt

STATYTOJAS: Visagino savivaldybė
STATYTOJO ADRESAS: Parko g. 14, 31140 Visaginas
UŽSAKOVAS: Visagino savivaldybės administracija
UŽSAKOVO ADRESAS: Parko g. 14, 31140 Visaginas

SUTARTIES PAVADINIMAS: Pirkimo sutartis CPO286785
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Gatvių ir lietaus nuotekų tinklų statybos sklypuose Kad. Nr. 4583/7001:18, Kad. Nr. 4583/7001:22, Kad. Nr. 4583/7001:20, Kad. Nr. 4583/7001:23, Kad. Nr. 4583/7001:21, Kad. Nr. 4583/0003:225, Kad. Nr. 4583/7001:24, Kad. Nr. 4583/7001:26, Kad. Nr. 4583/7001:25, Kad. Nr. 4583/0003:248, Kad. Nr. 4583/7001:19 Visagino m., Visagino sav. statybos projektas
STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-24-0018
STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Naujo statinio statybos techninis projektas
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Gervės g.);
02.1, 02.2, 02.3 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Laisvės g.);
03 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Šeimos g.);
04.1, 04.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Vienybės g.);
05.1, 05.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Tautų al.);
06.1, 06.2, Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Ateities g.);
07 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai);
08 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas).
01 Ypatingieji statiniai
STATINIO KATEGORIJA: 02.1, 02.2, 03, 04.1, 04.2, 06.1, 06.2, 07 Neypatingas
02.3, 05.1, 05.2, Nesudėtingas I gr.
08 -
STATINIO PROJEKTO DALIS: Projektiniai pasiūlymai
BYLOS ŽYMUO: PP
BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2024-10

Statytojas Tvirtinu

Projektuotojas ir pareigos	Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr.	Vardas Pavardė
UAB „URBAN LINE“ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS / STATINIO PROJEKTO VADOVAS	37326	Robertas Jautakis
STATINIO PROJEKTO KOORDINATORĖ		Valda Sabaitienė
STATINIO PROJEKTO INŽINIERĖ		Barbora Kundelytė

PRITARIU
Visagino savivaldybės administracija
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vedėja-vyriausioji architektė

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

I. BENDRA INFORMACIJA

1. **Užsakovas:** Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, 31140 Visaginas;
2. **Statytojas:** Visagino savivaldybė, Parko g. 14, 31140 Visaginas;
3. **Statinio projekto pavadinimas:** Gatvių ir lietaus nuotekų tinklų statybos sklypuose Kad. Nr. 4583/7001:18, Kad. Nr. 4583/7001:22, Kad. Nr. 4583/7001:20, Kad. Nr. 4583/7001:23, Kad. Nr. 4583/7001:21, Kad. Nr. 4583/0003:225, Kad. Nr. 4583/7001:24, Kad. Nr. 4583/7001:26, Kad. Nr. 4583/7001:25, Kad. Nr. 4583/0003:248, Kad. Nr. 4583/7001:19 Visagino m., Visagino sav. statybos projektas;
4. **Projekto adresas:** Teritorija tarp Energetikų g. ir valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 113 Dūkštas–Visaginas (Taikos pr.), Visaginas, Visagino r. sav.
5. **Statinio paskirtis:**
 - 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Gervės g.);
 - 02.1, 02.2, 02.3 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Laisvės g.);
 - 03 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Seimos g.);
 - 04.1, 04.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Vienybės g.);
 - 05.1, 05.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Tautų al.);
 - 06.1, 06.2, Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Ateities g.);
 - 07 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai);
 - 08 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas).
6. **Statybos rūšis:** Naujo statinio statyba;
7. **Statinio kategorija:**
 - 01 Ypatingieji statiniai
 - 02.1, 02.2, 03, 04.1, 04.2, 06.1, 06.2, 07 Neypatingas
 - 02.3, 05.1, 05.2, Nesudėtingas I gr.
 - 08 -
8. **Statinio projekto rengimo etapas:** Projektiniai pasiūlymai;
9. **Projektinių pasiūlymų paskirtis:**
 - išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;
 - Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies numatomą projektavimą (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60 punktą);
10. **Projektinių pasiūlymų sudėtis:** Projektinius pasiūlymus parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedu;
11. **Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:**
 - Žemės sklypų registro duomenų bazės išrašai;
 - Individualių gyvenamųjų kvartalų (sklypų) detalusis planas, 2011;

- Statinio projektavimo užduotis (Techninė specifikacija), 2024-01-12;
- Pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17) Visaginas, Gervės g. 13, statybos projektas, Sklypo sutvarkymo planas;
- Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) Visaginas, Gervės g. 11, statybos projektas. Sklypo sutvarkymo planas.

12. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei):

12.1. Esami statinių duomenys:

- Esama teritorija neurbanizuota;
- Suformuoti 108 vnt. privatūs žemės sklypai;
- Suformuoti 10 vnt. žemės sklypų susisiekimo sistemų įrengimui;
- Nagrinėjama teritorija centralizuotais miesto inžineriniais tinklais neaprupinta.

12.2. Projektuojamų statinių duomenys:

- Remiantis pateiktu Individualių gyvenamųjų kvartalų (sklypų) detaliuoju planu suformuotuose žemės sklypuose numatyti gatvės;
- Susisiekimo komunikacijas ir lietaus nuotekų tinklus suskirstyti į etapus taip, kad statinių ar jų grupių statybą būtų galima užbaigti, neužbaigus viso projekto;
- Etapų ribas tikslinti Techninio projekto rengimo metu;
- Gatvių važiuojamąsias dalis numatyti iš asfalto dangos:
 - o Gervės gatvės plotis (C kategorijos gatvė) – 6,50 m;
 - o Laisvės gatvė plotis (D kategorijos gatvė) – 5,50 m;
 - o Laisvės gatvė plotis (F kategorijos gatvė) – 5,0 ; 5,50 m;
 - o Šeimos gatvė plotis (D kategorijos gatvė) – 5,50 m;
 - o Vienybės gatvė plotis (D kategorijos gatvė) – 5,50 m;
 - o Tautų alėja plotis (F kategorijos gatvė) – 5,0 ; 5,50 ; 8,0 m;
 - o Ateities gatvė plotis (D kategorijos gatvė) – 5,50 m;
- Gervės gatvėje suprojektuoti autobusų stoteles bei apsisukimo žiedą gatvės pietinėje dalyje;
- Gervės gatvėje įrengti atskirus dviračių bei pėsčiųjų takus pakeltus nuo gatvės važiuojamosios dalies;
- Užtikrinti privažiavimą prie visų suformuotų žemės sklypų;
- Gatvėse numatyti automobilių stovėjimo vietas lygiagrečiai važiuojamajai daliai;
- Dviračių takus numatyti iš žalios spalvos asfalto dangos, plotis – 2,5 ; 3,0 m;
- Šaligatvius bei pėsčiųjų takus numatyti iš betoninių trinkelų dangos;
- Ties esama pelke pėsčiųjų – dviračių takus numatyti pakeltos konstrukcijos;
- Numatyti sklandų sujungimą su esamomis miesto gatvių ir takų, bei atskiru projektu projektuojamos Gervės gatvės ir krašto kelio Nr. 113 Dūkštas–Visaginas sankryžos dangomis;
- Numatyti būtiną eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones;
- Numatyti paviršinio vandens surinkimą projektuojamais lietaus nuotekų tinklais;
- Numatyti gatvių bei takų apšvietimo įrengimą;
- Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių želdinių šalinimą, apskaičiuojant šalinamų saugotinių želdinių atkuriamąsias vertes;
- Numatyti mažosios architektūros elementus bei teritorijos apželdinimą;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

13. Statinio (statinių grupės) projektavimo eiliškumas:

1. Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas;
2. Statinio statybos projektinių pasiūlymų parengimas;
3. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą;
4. Statinio statybos projekto parengimas;
5. Bendrosios projekto ekspertizės atlikimas;
6. Statinio statybos projekto derinimas su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;
7. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

14. Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius, tame tarpe kompiuterinėje laikmenoje ir t.t.: statinio statybos projektinius pasiūlymus parengti 2 (dviem) egzemplioriais:

1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus ir brėžinius *jpeg* arba *pdf* formatu). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. Projektinių pasiūlymų pateikimas skaitmenine forma turi būti suderintas su Statytoju.

Statytojas

Visagino savivaldybės meras

Parašas

2024 10 28

Data

Projekto vadovas

Vardas, pavardė

Parašas


Data

Užsakovas


Visagino savivaldybės administracijos
direktorius

2024-10-28



Data



- PASTABOS:
- Matmenys pateikti metrais;
 - Vykdyt statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
 - Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdyt statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
 - Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paukštinti ar nužeminti iki projekcinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojantio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytioms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (GATVĖ)		PROJEKTUOJAMA ŽALIOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTR. (DVIRAČIŲ TAKAS)		PROJEKTUOJAMA RUDOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA		PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA		SĖJAMA VEJA		PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS“ / "BLOKELIAI" DANGOS KONSTRUKCIJA		PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)		PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA		INŽINERINIO STATINIO RIBA		REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS GELTONOS/BALTOS SPALVOS HOR. ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO		PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ		PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS / ŠIUKŠLIADŽĖ		PROJEKTUOJAMAS DVIRAČIŲ STOVAS		PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSŲ STOTELĖS PAVILJONAS		PROJEKTUOJAMI KRŪMŲ IR MEDŽIŲ MASYVAI		PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI		VALSTYBINIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS		Aukščių sistema - LAS-07 Koordinatų sistema - LKS-94 Topografinė nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																										Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																								Data		Suteiktas unikalus numeris																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																								2024.05.24		TIISI-20240516-029814																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</	





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (GATVĖ)
	PROJEKTUOJAMA ŽALIOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTR. (DVIŲRIČIŲ TAKAS)
	PROJEKTUOJAMA RUDOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS“ / „BLOKELIAI“ DANGOS KONSTRUKCIJA
	SĖJAMA VEJA
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTĮJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)
	PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PROJEKTUOJAMAS GELTONOS/BALTO SPALVOS HOR. ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
	PROJEKTUOJAMAS BALTO SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ
	PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS / ŠIUKŠLIADŽĖ
	PROJEKTUOJAMAS DVIŲRIČIŲ STOVAS
	PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSŲ STOTELĖS PAVILJONAS
	PROJEKTUOJAMI KRŪMŲ IR MEDŽIŲ MASYVAI
	PROJEKTUOJAMAS LIETŲŲ NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINELIS
	VALSTYBINIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS

- PASTABOS:
- Matmenys pateikti metrais;
 - Vykdam statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
 - Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarką darbų aktus, vykdam statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
 - Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paukštiniai ar nužeminti iki projekcinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.

Aukščių sistema - LAS-07	
Koordinacijų sistema - LKS-94	
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.	
Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.05.24	TIISI-20240516-029814



0	2024-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Išmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas GATVIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS SKLYPUOSE KAD. NR. 4583/7001:18, KAD. NR. 4583/7001:22, KAD. NR. 4583/7001:20, KAD. NR. 4583/7001:23, KAD. NR. 4583/7001:21, KAD. NR. 4583/0003:225, KAD. NR. 4583/7001:24, KAD. NR. 4583/7001:26, KAD. NR. 4583/7001:25, KAD. NR. 4583/0003:248, KAD. NR. 4583/7001:19 VISAGINO M., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
37326	SPV	R. Jautakis	Statinio numeris ir pavadinimas		
36982	SPDV S	R. Jautakis	04.1. 04.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (VIENYBĖS G.)		
	PI	B. Kundelytė			
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
			DANGŲ PLANAS (VIENYBĖS G.), M 1:500		0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas VISAGINO SAVIVALDYBĖ / VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo UL-24-0018-04-TP-PP.B-02		Lapas
					1
					Lapų
					1



SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI	
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (GATVĖ)
	PROJEKTUOJAMA ŽALIOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTR. (DVIŲKĖJŲ TAKAS)
	PROJEKTUOJAMA RUDOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS“ / „BLOKELIAI“ DANGOS KONSTRUKCIJA
	SĖJAMA VEJA
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)
	PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽĖMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PROJEKTUOJAMAS GELTONOS/BALTOS SPALVOS HOR. ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
	PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ
	PROJEKTUOJAMAS SUOLUKAS / ŠILKSLIADŽĖ
	PROJEKTUOJAMAS DVIRAČIŲ STOVAS
	PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSŲ STOTELĖS PAVILJONAS
	PROJEKTUOJAMI KRŪMŲ IR MEDŽIŲ MASYVAI
	PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
	VALSTYBINIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS

- PASTABOS:
- Matmenys pateikti metrais;
 - Vykdyti statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
 - Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarką darbų aktus, vykdyti statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę rodančius dokumentus;
 - Esamų inžinerinių komunikacijų požemių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paukštiniai ar nužeminti iki projekcinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytioms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.


0	2024-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE		Statinio projekto pavadinimas		
	Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; [monės kodas: 300149157]		GATVIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS SKLYPUOSE KAD. NR. 4583/7001:18, KAD. NR. 4583/7001:22, KAD. NR. 4583/7001:20, KAD. NR. 4583/7001:23, KAD. NR. 4583/7001:21, KAD. NR. 4583/0003:225, KAD. NR. 4583/7001:24, KAD. NR. 4583/7001:26, KAD. NR. 4583/7001:25, KAD. NR. 4583/0003:248, KAD. NR. 4583/7001:19 VISAGINO M., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
37326	SPV	R. Jautakis	Statinio numeris ir pavadinimas		
36982	SPDV S	R. Jautakis	03 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ŠEIMOS G.)		
	PI	B. Kundelytė			
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		
			DANGŲ PLANAS (ŠEIMOS G.), M 1:500		
			0		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo		
	VISAGINO SAVIVALDYBĖ / VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		UL-24-0018-03-TP-PP.B-03		
			Lapas	Lapų	
			1	1	





SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI	
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (GATVĖ)
	PROJEKTUOJAMA ŽALIOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTR. (DVIRAČIŲ TAKAS)
	PROJEKTUOJAMA RUDOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS“ / „BLOKELIAI“ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA PĖSČILIŲ IR DVIRATININKŲ TILTO KONSTRUKCIJA
	SEJAMA VEJA
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)
	PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PROJEKTUOJAMAS GELTONOS/BALTO SPALVOS HOR. ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
	PROJEKTUOJAMAS BALTO SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ
	PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS / ŠIUKŠLIADŽĖ
	PROJEKTUOJAMAS DVIRAČIŲ STOVAS
	PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSŲ STOTELĖS PAVILJONAS
	PROJEKTUOJAMI KRŪMŲ IR MEDŽIŲ MASYVAI
	PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
	VALSTYBINIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS

- PASTABOS:
- Matmenys pateikti metrais;
 - Vykdam statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
 - Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarką darbų aktus, vykdam statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
 - Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių skleidžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti apaukštinti ar nužeminti iki projekcinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
 - Dangų medžiagiškumas gali būti tikslinamas Techninio projekto metu.


0	2024-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; [monės kodas: 300149157]		Statinio projekto pavadinimas GATVIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS SKLYPUOSE KAD. NR. 4583/7001:18, KAD. NR. 4583/7001:22, KAD. NR. 4583/7001:20, KAD. NR. 4583/7001:23, KAD. NR. 4583/7001:21, KAD. NR. 4583/0003:225, KAD. NR. 4583/7001:24, KAD. NR. 4583/7001:26, KAD. NR. 4583/7001:25, KAD. NR. 4583/0003:248, KAD. NR. 4583/7001:19 VISAGINO M., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
37326	SPV	R. Jautakis	Statinio numeris ir pavadinimas		
36982	SPDV S	R. Jautakis	05.1, 05.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (TAUTŲ AL.)		
	PI	B. Kundelytė			
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida	
			DANGŲ PLANAS (TAUTOS AL.), M 1:500	0	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas VISAGINO SAVIVALDYBĖ / VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo UL-24-0018-05-TP-PP-B-04	Lapas 1	
				Lapų 2	











1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdančias statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsiskviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdančias statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požemių sklendžių kapos ir šuliniių liukai, patenkančios po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti apaukštinti ar nužeminti iki projekcinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančios priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitiktis sertifikatus;
8. Dangų medžiagiškumas gali būti tikslinamas Techninio projekto metu.




	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (GATVĖ)
	PROJEKTUOJAMA ŽALIOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTR. (DVIRAČIŲ TAKAS)
	PROJEKTUOJAMA RUDOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS“ / "BLOKELIAI" DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA PĖSČIŲŲ IR DVIRATININKŲ TILTO KONSTRUKCIJA
	SĖJAMA VEJA
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)
	PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PROJEKTUOJAMAS GELTONOS/BALTOS SPALVOS HOR. ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
	PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ
	PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS / ŠIUKSLIADĖŽĖ
	PROJEKTUOJAMAS DVIRAČIŲ STOVAS
	PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSŲ STOTELĖS PAVILIONAS
	PROJEKTUOJAMI KRŪMŲ IR MEDŽIŲ MASYVAI
	PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
	VALSTYBINIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS
	PROJ. APŠVIETIMO ATRAMA SU DVIGUBA GEMBE
	PROJ. APŠVIETIMO ATRAMA SU VIENGUBA GEMBE
	PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINĖLIS

0	2024-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas GATVIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS SKLYPUOSE KAD. NR. 4583/7001:18, KAD. NR. 4583/7001:22, KAD. NR. 4583/7001:20, KAD. NR. 4583/7001:23, KAD. NR. 4583/7001:21, KAD. NR. 4583/0003:225, KAD. NR. 4583/7001:24, KAD. NR. 4583/7001:26, KAD. NR. 4583/7001:25, KAD. NR. 4583/0003:248, KAD. NR. 4583/7001:19 VISAGINO M., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
37326	SPV	R. Jautakis	Statinio numeris ir pavadinimas 02.1, 02.2, 02.3 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (LAISVĖS G.)		
36982	SPDV S	R. Jautakis			
	PI	B. Kundelytė			
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
			DANGŲ PLANAS (LAISVĖS G.), M 1:500		0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas VISAGINO SAVIVALDYBĖ / VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo UL-24-0018-02-TP-PP.B-06		Lapas 1
					Lapų 3


Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.05.24	TIHS1-20240516-029814



Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
DANGŲ PLANAS(LAISVĖS G.), M 1:500		0
Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
UL-24-0018-02-TP-PP.B-06	2	3




Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
DANGŲ PLANAS (LAISVĖS G.), M 1:500		0	
Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
UL-24-0018-02-TP-PP.B-06		3	3




0	2024-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		<i>Statinio projekto pavadinimas</i> GATVIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS SKLYPUOSE KAD. NR. 4583/7001:18, KAD. NR. 4583/7001:22, KAD. NR. 4583/7001:20, KAD. NR. 4583/7001:23, KAD. NR. 4583/7001:21, KAD. NR. 4583/0003:225, KAD. NR. 4583/7001:24, KAD. NR. 4583/7001:26, KAD. NR. 4583/7001:25, KAD. NR. 4583/0003:248, KAD. NR. 4583/7001:19 VISAGINO M., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS	
37326	SPV	R. Jautakis	<i>Statinio numeris ir pavadinimas</i> -	
36982	SPDV S	R. Jautakis		
	PI	B. Kundelytė		
			<i>Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas</i>	
			SKERSINIAI PJŪVIAI, M 1:50	Laida
				0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas VISAGINO SAVIVALDYBĖ / VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		<i>Dokumento žymuo</i> UL-24-0018-XX-TP-PP.B-07	
			Lapas	Lapų
			1	2

Plieninis tilts. Skersinis pjūvis
M 1 : 25



Plieninis pėsčiųju tilts. Izometrinis vaizdas



Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
SKERSINIAI PJŪVIAI, M 1:50		0
Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
	2	2